

### Opis czynności

1. Mechaniczne oraz pneumatyczne czyszczenie systemów wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Szpitala Powiatowego im. M. Nenckiego ul. Mickiewicza 21 w Krotoszynie .
2. Czyszczenie zgodnie z dokumentacją projektową obejmujące instalacje zasilane przez centrale C1, C1W, C2, C2W, C3, C4, C5, C6, C9, C9W, C10, C11, C12, C13 .
3. Prace wykonać zgodnie z normą PN-EN 15780:2011.
4. Czyszczenie kanałów , przepustnic, tłumików, wentylatorów , anemostatów kratki itp. na całej długości układów.
5. Dezynfekcja układów.
6. Czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjnych.
7. Wymiana wszystkich filtrów Hepa zgodnie z dokumentacją, (wymiana filtrów nie obejmuje central ).
8. Utylizacja filtrów Hepa.
9. Wszelkie niezbędne prace wymagane przy czyszczeniu i dezynfekcji przez dokumentację projektową , dokumentację techniczno-ruchową producenta oraz przepisy i normy.
10. Badania mikrobiologiczne powietrza należy wykonać przynajmniej w:
  - a. Oddziale dziecięcym – najdalszy punkt układu
  - b. Oddziale położniczym,
  - c. Izbie przyjęć,
  - d. Oddziale onkologicznym,
  - e. Pododdziale ginekologicznym,
  - f. Aptece – pom. towarzyszące,
  - g. Aptece – przygotowanie leków,
  - h. Aptece – receptura,
  - i. OAiIt – główna sala,
  - j. OAiIT – izolatka,
  - k. Zespole porodowym – sale porodowe
  - l. Zespole porowym – sala cesarskich cięć,
  - m. Pomieszczeniach wspólnych – technicznych
  - n. Blok operacyjny sala żółta, sala szara,
  - o. Centralna sterylizatornia - strefa sterylna
  - p. SOR – najdalszy punkt układu,
  - q. Stacja dializ – sala dializ.
11. Do protokołu odbioru należy dołączyć karty charakterystyki preparatów użytych do dezynfekcji układów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i central , wyniki badań mikrobiologicznych oraz dokumentację zdjęciową .

**Uwaga: Wszystkie prace wykonywane są na funkcjonującym obiekcie i należy je bezwzględnie uzgadniać z Zamawiającym.**